

BESTEK EN VOORWAARDEN

voor het bouwen van een graanpakhuis aan een bestaand pakhuis
voor den Heer G. WILBAVEN te ALPHEN a/d RIJN.

Bestek met één tekening.

Bouwkundige: P.G. de Jong te Utrecht.

Aanbevestiging ondershande 26 april 1930 n.m. 3 uur ten huize
van den Principaal.

Het bouwen van een graanpakhuis op gedeelte van perceel Industriestraat
bekend Consente Alphen a/d Rijn Sectie B.No. 3548.

ART. 1.

ALGEMEEN OMSCHRIJVING DER UIT TE VOEREN WERKEN. Garage verlaat.

Het bouwen van een graanpakhuis met de daarmee verband houdende
werken. Al deze werken uit te voeren volgens de nadere voorbeschrijf-
ten van dit bestek, de bijbehorende tekening en de tijdens de
uitvoering te geven aanwijzingen, detailtekening en bevelen,
met de levering van alle transporten, materialen, hulpmaterialen,
arbeideloond, hulpwerken, kortom alles wat voor complete aflever-
ing verecht wordt.

De aannemer is verplicht de afmetingen alamede peil en verdere
maten onderling te vergelijken met het bestek, de tekening en
het terrein, sullende hij bij verschil, zoo ook bij nadere wijzi-
gingen in het plan of details voorzover zij voor een goede uit-
voering noodig zijn, deze uitvoeren geheel volgens opgaaf van den
bouwkundigen, alwaren deze letterlijk in het bestek omschreven zon-
der enige vergoeding of betaling te kunnen vorderen.

ART. 2.

GRONDWERK, AANVULLENDE IN OPHOOGINGEN.

De noodige ontgravingen te verrichten voor de funderingblokken
met balken, vloeren e.d., met verwijdering van eventueel puin,
nollen en anderlijke en schadelijke in den grond aanwezig zijnde
voorwerpen, zoomeds de eventueel overcomplete grond of veen weg-
voeren.

Aanvullen met zand rondom en onder alle betonwerken dik 15 cm,
verder niet goed te keuren grond uit de ontgraving in lagen aan
te stampen van plm. 20 cm tot de vereiste hoogte.

Deze werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat geen schade
ontstaat aan aangrenzende gebouwen, voor welke gebreken de aan-
nemer aansprakelijk blijft.

De ontgraven patronen en sleuven droog te houden tot 2 dagen nadat
de betonwerken gestort zijn, de ontgravingen afstempelen of di-
kisten volgens aanwijzing.

F. alamede tegen het heen de goede grond met fundering steken volgen
ART. 3.

HEISTEREN.

Te leveren en in te heien met inbegrip 2 proefpalen lang 14 m²
800 M² bovenlandse palen op 11¹ van de kop 75 cm, punt 400 cm,
meer of mindere lengte zal verrekend worden à f per m².

De palen op de juiste hoogte vlak af te zagen, deze moeten 6 cm
in de betonblokken komen.

ART. 25.

Oplevering moet plaats hebben 19 Juli 1930.

Onderhoud 3 maanden na oplevering.